

Sugestão

Descrição Técnica da Intervenção

- **Cobertura Parcial:** Implementação de uma estrutura metálica leve com cobertura em painel sanduíche ou policarbonato alveolar, cobrindo cerca de 50% a 60% da bancada (zona superior).
- **Estrutura:** Pilares de suporte em aço galvanizado/pintado, assentes na zona posterior da bancada, para não obstruir a visibilidade do campo.
- **Drenagem:** Inclusão de sistema de caleiras e tubos de queda para recolha de águas pluviais, evitando inundações nas áreas de circulação.
- **Segurança:** A estrutura respeitará as normas de segurança e acessibilidade, com certificação estrutural.

Orçamento Estimado (Baseado em projetos similares)

- **Estudo, Projeto e Licenciamento:** 5.000€ - 10.000€
- **Estrutura Metálica e Cobertura (Materiais e Montagem):** 80.000€ - 120.000€
- **Trabalhos Complementares (Drenagem/Fixações):** 10.000€ - 15.000€
- **Total Estimado:** ~100.000€ a 145.000€.

Compatibilidade

A proposta é compatível com a manutenção e valorização da infraestrutura desportiva existente, potenciando o parque desportivo requalificado.